



Provincialeweg 126

4909 AM Oosteind

Tel.: 0162 – 318314

www.dennishekwerken.nl

info@dennishekwerken.nl

Projectadres:

Walter Sprangers

Wilhelminastraat 4X

5141 HK Waalwijk

Tel.: 06 – 53146923

Wa.sprangers@schuurtjebloemdecoraties.nl

Offertenr.: 20250388

Datum: 20 mei 2025

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor uw aanvraag. Bij dezen doe ik u bijgaande een geheel vrijblijvende prijsopgave toekomen. Onderstaand enige aanvullende informatie behorende bij de offerte. Deze aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte gegevens. Wij zijn daarbij uitgegaan van montage in een vlak en obstakelvrij terrein met een vrije werkruimte van 1,00meter.

Omschrijving	Aantal	Prijs eenh.	Bedrag ex. BTW
Dubbel staafmat • Staanders $\varnothing 60\text{mm}$, met een h.o.h. afstand van 2,56meter, ca.1,00meter in de ongeroerde grond geheid. • Panelen met een maaswijdte van 50x200mm, horizontale liggers $\varnothing 8\text{mm}$ dubbel, verticale liggers $\varnothing 6\text{mm}$ enkel. • Paal/vak aansluiting d.m.v. langlip beugels en rvs bout/moer bevestiging. • Totale hoogte 2,03meter.	3,6m	€ 55,00	€ 198,00
Enkele draaipoort "dubbel staafmat" puntjes aan de bovenzijde. • Totale breedte 1,16meter, hoogte 2,03meter. • Poortvleugel kader rondom gemaakt van kokerprofiel 40x40mm.	1x		€ 588,00

ING BANK Dongen

IBAN: NL42 INGB 0683 9941 82

BTW nr.: NL852467564B01

KvK nr.: 57172137

• In het kader een dubbel staafmat vulling gelast. • Dubbel staafmat vulling met een maaswijdte van 50x200mm, horizontale liggers ø8mm dubbel, verticale liggers ø6mm enkel. • Linker staander kokerprofiel 80x80mm, bevestigen aan bestaande muur. Rechter staander 80x80mm, ca. 0,60meter in de grond. • Voorzien van hang/sluitwerk inclusief standaard eurocilinder.			
Spijlen hekwerk "Adidas" • Staanders vierkant kokerprofiel 60x60mm, ca. 0,60meter in de grond. • Panelen met een boven en onderligger gemaakt van kokerprofiel 50x25mm • De spijlen ø25mm, met een h.o.h. afstand van 150mm, spijlen aan de bovenzijde door de bovenligger gevoerd en 45° schuin afgezaagd. • Paal/vak aansluiting d.m.v. blinde verbinding. • Totale hoogte 2,00meter.	3,6m	€ 153,00	€ 550,80
Enkele draaipoort "Adidas" • Vrije doorgang 1,00meter, hoogte 2,00meter. • Zijstijlen van de poortvleugel gemaakt uit kokerprofiel 50x50mm. • Onder en bovenligger gemaakt uit kokerprofiel 50x50mm. • De spijlen ø25mm, met een h.o.h. afstand van 150mm, spijlen aan de bovenzijde door de bovenligger gevoerd en 45° schuin afgezaagd. • Linker staander kokerprofiel 80x80mm, bevestigen aan bestaande muur. Rechter	1x		€ 587,00

staander 80x80mm, ca. 0,60meter in de grond, voorzien van ter plaatse gestorte fundatie.			
• Klink aan de rechterzijde, poort links naar binnen draaiend. • Voorzien van hang/sluitwerk inclusief standaard eurocilinder.			
Klic-melding	1x		€ 40,00
Montage en transport (1 poort en 3,6m hekwerk)	1x		€ 475,00

Totaal bedrag excl. 21% BTW	€
21% BTW	€
Totaal bedrag incl. 21% BTW	€

Kleur:	DSM Adidas	Volbad thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL 9005 / 6009. Volbad thermisch verzinkt en gepoedercoat RAL naar wens.
Levertijd:		Excl. montage: ca. 7 tot 8 werkweken na opdracht. Incl. montage: ca. 8 tot 11 werkweken na opdracht.
Betalingscondities:		50% bij opdracht en 50% bij oplevering, binnen 8 dagen na factuur datum.
Geldigheidsduur offerte:		14 dagen, na dagtekening offerte.

Algemene uitgangspunten

- Bij montage door opdrachtgever, en niet door Dennis Hekwerken, dienen de producten afgehaald te worden.
- Vooraf montage draagt opdrachtgever zorg voor het verwijderen/demonteren van reeds bestaande hekwerken en poorten.
- Dennis Hekwerken verzorgt de KLIC-melding (wanneer zij het hekwerk ook monteert) met betrekking tot de openbare en private kabels en leidingen. Mogelijke proefsleuven voor het opsporen van kabels en leidingen worden verrekend tegen €30,00 per sleuf (maximaal 100cm lang en 30cm breed).
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aangeven van eigen aangelegde bekabeling of leidingwerk, daar dit niet op de KLIC-melding vermeld wordt, bij eventuele schade is Dennis Hekwerken B.V. hiervoor niet aansprakelijk.
- De opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderzoek naar, en het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het plaatsen van de materialen zoals omschreven.
- De genoemde prijzen zijn gebaseerd op montage in één aaneengesloten fase binnen normale uren. Als de werkzaamheden niet in een aaneengesloten periode kunnen worden uitgevoerd, buiten onze schuld, worden onderbrekingskosten à € 300,00 per onderbreking in rekening gebracht. Onze normale uren zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00uur.
- De eventuele gevraagde garantie- en onderhoudstermijn in het bestek is niet van toepassing. De garantie op montage bedraagt drie maanden, de garantie op de oppervlaktebehandeling bedraagt vijf jaar. De garantie op elektrotechnische onderdelen bedraagt een jaar na oplevering van de onderdelen.

BTW nr.: NL852467564B01
KvK nr.: 57172137

Na levering/montage:

Opmerkingen.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Datum:

Akkoord klant: